

## ART. 1 – SCAVI E TRIVELLAZIONI PER IMPIANTO POLIVALENTE

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso	
1	E 01.002c	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, ... le, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia <b>MISURAZIONI:</b> Scavo Vasca Scavo Pozzetto per Scolmatore Scavo Pozzetto per Dreno Verticale Scavo per posa tubazione di By-Pass Scavo per posa tubazione di svuotamento vasca Scavo Pozzetto di controllo all'uscita della vasca					
				21,10	5,200	4,800	526,66
				2,80	1,400	2,300	9,02
				2,80	1,400	2,300	9,02
				37,00	0,800	1,500	44,40
				9,90	0,600	1,300	7,72
				1,50	1,500	1,500	3,38
		<b>SOMMANO mc</b>				600,20	
2	E 01.003c	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con ... le, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia <b>MISURAZIONI:</b> Scavo Vasca Scavo Pozzetto per Scolmatore Scavo Pozzetto per Dreno Verticale					
				21,10	5,200	2,800	307,22
				2,80	1,400	0,300	1,18
				2,80	1,400	0,300	1,18
		<b>SOMMANO mc</b>					
3	E 03.014d	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzion ... consistenza dal piano di campagna a ml 200 diametro 300 mm <b>MISURAZIONI:</b>					
						100,000	100,00
							100,00
		<b>SOMMANO ml</b>					
4	E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di ... ento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. <b>MISURAZIONI:</b>	600.20				600,20
							600,20
		<b>SOMMANO mc</b>					
5	E 03.006a	F.p.o. di rivestimento del perforo eseguito con tubazione ... a profondità di ml. 300,00 Del diametro da mm 150 a mm 500 <b>MISURAZIONI:</b>	25.42				25,42
							25,42
		<b>SOMMANO kg</b>					