

<b>N. Ord</b>	<b>Tariffa</b>	<b>ARTICOLO DA ELENCO PREZZI</b>	<b>Importi</b>
<b>1</b>		<b>N. 1 SCAVI E TRIVELLAZIONI PER IMPIANTO POLIVALENTE</b>	<b>€29.304,00</b>
	E 01.002c	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,	
	E 01.003c	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro	
	E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e	
	E 03.014d	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, in terreni di qualsiasi	
	E 03.006a	F.p.o. di rivestimento del perforo eseguito con tubazione in lamiera di acciaio calandrata	
		<b>A Corpo</b>	
<b>2</b>		<b>N. 2 SCAVI E PER IMPIANTO PIAZZA NAVIGATORI</b>	<b>€11.858,00</b>
	E 01.002c	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,	
	E 01.003c	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro	
	E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e	
		<b>A Corpo</b>	
<b>3</b>		<b>N. 3 SCAVI PER IMPIANTO VIA CABOTO</b>	<b>€5.656,00</b>
	E 01.002c	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,	
	E 01.003c	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro	
	E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e	
		<b>A Corpo</b>	
<b>4</b>		<b>N. 4 SCAVI PER IMPIANTO VIA FASANO</b>	<b>€3.839,00</b>
	E 01.002c	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,	
	E 01.003c	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici, per ogni metro	
	E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e	
		<b>A Corpo</b>	
<b>5</b>		<b>N. 5 COSTRUZIONE VASCA PER IMPIANTO POLIVALENTE</b>	<b>€46.497,00</b>
	E 01.007a	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di	
	E 04.001c	Magrone platea di fondazione. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per	
	E 04.002a2	Platea di fondazione di spessore cm 30. Fornitura e posa in opera, di calcestruzzo	
	E 04.005	cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, con cemento tipo 325 o 425	
	P003	Fornitura e posa in opera di doppie lastre per muri in c.a. da cm. 30 composti da: cm. 5 di	
	E 04.005	lastra, cm. 20 di vuoto, cm. 5 di lastra, armati con N° 3 o 5 tralacci H 25,5 TIPO 6/8/6	
	E 04.002a3	verticali suddivisi su formato cm. 250 x cm 405, che hanno la funzione di tenere collegati	
	E 04.005	Posa in fase di realizzazione, su 2 lastre come al punto precedente, di 10 staffe emergenti	
P003	Fornitura e posa in opera di solaio da cm. 30 finito composto da cm. 5 di lastra, cm 35 x H		
E 04.005	20 cm di polistirolo densità 10 incollato sulla lastra, compreso di cm. 5 di getto di		
E 04.002a3	completamento con resistenza Rck 35 N/mmq. Calcolato per sovraccarichi di (kg. x mq):		
E 16.003a	Intonaco liscio, per interni e esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette,		
	<b>A Corpo</b>		
		<b>N. 6 COSTRUZIONE VASCA PER IMPIANTO PIAZZA NAVIGATORI</b>	

		<b>N. 6 COSTRUZIONE VASCA PER IMPIANTO PIAZZA NAVIGATORI</b>	
--	--	--	--

	E 01.007a	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di	
	E 04.001c	Magrone platea di fondazione. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per	
	E 04.002a2	Platea di fondazione di spessore cm 30. Fornitura e posa in opera, di calcestruzzo	
	E 04.005	cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, con cemento tipo 325 o 425	
	P003	Fornitura e posa in opera di doppie lastre per muri in c.a. da cm. 30 composti da: cm. 5 di	
	E 04.005	lastra, cm. 20 di vuoto, cm. 5 di lastra, armati con N° 3 o 5 tralici H 25,5 TIPO 6/8/6	
	E 04.002a3	verticali suddivisi su formato cm. 250 x cm 405, che hanno la funzione di tenere collegati	
	E 04.005	Posa in fase di realizzazione, su 2 lastre come al punto precedente, di 10 staffe emergenti	
	P003	Fornitura e posa in opera di solaio da cm. 30 finito composto da cm. 5 di lastra, cm 35 x H	
	E 04.005	20 cm di polistirolo densità 10 incollato sulla lastra, compreso di cm. 5 di getto di	
	E 04.002a3	completamento con resistenza Rck 35 N/mmq. Calcolato per sovraccarichi di (kg. x mq):	
	E 16.003a	Intonaco liscio, per interni e esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette,	
<b>6</b>			<b>A Corpo €32.120,00</b>
		<b>N. 7</b>	
		<b>COSTRUZIONE VASCA PER IMPIANTO VIA CABOTO</b>	
	E 01.007a	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di	
	E 04.001c	Magrone platea di fondazione. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per	
	E 04.002a2	Platea di fondazione di spessore cm 30. Fornitura e posa in opera, di calcestruzzo	
	E 04.005	cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, con cemento tipo 325 o 425	
	P003	Fornitura e posa in opera di doppie lastre per muri in c.a. da cm. 30 composti da: cm. 5 di	
	E 04.005	lastra, cm. 20 di vuoto, cm. 5 di lastra, armati con N° 3 o 5 tralici H 25,5 TIPO 6/8/6	
	E 04.002a3	verticali suddivisi su formato cm. 250 x cm 405, che hanno la funzione di tenere collegati	
	E 04.005	Posa in fase di realizzazione, su 1 lastra come al punto precedente, di 10 staffe emergenti	
	P003	Fornitura e posa in opera di solaio da cm. 30 finito composto da cm. 5 di lastra, cm 35 x H	
	E 04.005	20 cm di polistirolo densità 10 incollato sulla lastra, compreso di cm. 5 di getto di	
	E 04.002a3	completamento con resistenza Rck 35 N/mmq. Calcolato per sovraccarichi di (kg. x mq):	
	E 16.003a	Intonaco liscio, per interni e esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette,	
<b>7</b>			<b>A Corpo €10.615,00</b>
		<b>N.8</b>	
		<b>ACCESSORI PER IMPIANTO POLIVALENTE</b>	
	E 01.010a	Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari realizzato con materiale idoneo	
	Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa	
	Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati	
	Inf 01.010	aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei	
	Inf 01.011	impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le	
	Inf 01.012	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e	
	F 01.001ah	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato (By-pass) per acque reflue non in	
	F 01.001af	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato (tubazione per collegamento	
	F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e	
	F 02.004a	Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto scolmatore completo di rete in acciaio	
	F 02.005a	zincato a maglia massima 3x3 cm per la grigliatura, costruito in opera o con elementi	
	F 02.004a	Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto per dreno verticale, costruito in opera o con	
	F 02.005a	elementi prefabbricati, di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a	
	F 02.007a	Fornitura e posa in opera di 5 solette di copertura su pozzetto scolmatore, pozzetto per	
	F 02.013f	Fornitura, trasporto e posa in opera di 7 chiusini in ghisa lamellare perlitica a Norma UNI	
	EL 02.002g	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min.	
	EL 02.014d	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale p.i. 10 KA,	
	P 001	Fornitura e posa in opera di 2 elettropompe sommergibili per sollevamento di acque nere di	
	P 001	Accessori Idraulici per l'istallazione delle elettropompe: Kit per installazione fissa	
	P 001	Quadro elettromeccanico di comando e protezione per 2 pompe da 0,8 kw – V.400,	
	P 001	N. 3 galleggianti a bulbo senza Mercurio, in Polipropilene, con 10 m di cavo Sez. 3x1mm2,	

<b>8</b>			<b>A Corpo</b>	<b>€21.120,00</b>
		<b>N. 9</b>		
		<b>ACCESSORI PER IMPIANTO PIAZZA NAVIGATORI</b>		
	E 01.010a	Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari realizzato con materiale idoneo		
	Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa		
	Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati		
	Inf 01.010	aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei		
	Inf 01.011	impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le		
	Inf 01.012	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e		
	F 01.001ah	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato (By-pass) per acque reflue non in		
	F 01.001af	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato (tubazione per collegamento		
	F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e		
	F 02.004a	Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto scolmatore completo di rete in acciaio		
	F 02.005a	zincato a maglia massima 3x3 cm per la grigliatura, costruito in opera o con elementi		
	F 02.007a	Fornitura e posa in opera di 3 solette di copertura su pozzetto scolmatore, pozzetto per		
	F 02.013f	Fornitura, trasporto e posa in opera di 5 chiusini in ghisa lamellare perlitica a Norma UNI		
	EL 02.002g	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min.		
	EL 02.014d	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale p.i. 10 KA,		
	P 001	Fornitura e posa in opera di 2 elettropompe sommergibili per sollevamento di acque nere di		
	P 001	Accessori Idraulici per l'istallazione delle elettropompe: Kit per installazione fissa		
	P 001	Quadro elettromeccanico di comando e protezione per 2 pompe da 0,8 kw – V.400,		
	P 001	N. 3 galleggianti a bulbo senza Mercurio, in Polipropilene, con 10 m di cavo Sez. 3x1mm2,		
<b>9</b>			<b>A Corpo</b>	<b>€16.280,00</b>
		<b>N. 10</b>		
		<b>ACCESSORI E LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IMPIANTO VIA CABOTO</b>		
	E 01.010a	Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari realizzato con materiale idoneo		
	Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa		
	04.02.01.02	Ripristino del piano di calpestio originario con materiali del tutto simili a quelli divelti.		
	F 01.001ah	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato (By-pass) per acque reflue non in		
	F 01.001af	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato (tubazione per collegamento		
	E 01.011b	Svuotamento dell'acqua residua e pulitura della vasca esistente, tale da renderla agibile per		
	E 04.002a2	Elevazione del setto finale della vasca esistente fino alla quota di progetto. Fornitura e posa		
	E 04.005	in opera, di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge,		
	E 04.010	con cemento tipo 325 o 425 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento		
	R 02.001a	Foratura dei setti intermedi della vasca con serie di tre fori per setto del diametro di 500		
	F 02.004a	Fornitura e posa in opera di pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e		
	F 02.004a	Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto scolmatore completo di rete in acciaio		
	F 02.005a	zincato a maglia massima 3x3 cm per la grigliatura, costruito in opera o con elementi		
	F 02.007a	Fornitura e posa in opera di 3 solette di copertura su pozzetto scolmatore, pozzetto per		
	F 02.013f	Fornitura, trasporto e posa in opera di 4 + 4 chiusini in ghisa lamellare perlitica a Norma		
	F 02.013u	UNI EN 1561 (ex UNI Iso 185), classe di portata C250; prodotti da azienda con sistema di		
	EL 02.002g	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min.		
	EL 02.014d	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale p.i. 10 KA,		
	P 001	Fornitura e posa in opera di 2 elettropompe sommergibili per sollevamento di acque nere di		
	P 001	Accessori Idraulici per l'istallazione delle elettropompe: Kit per installazione fissa		
	P 001	Quadro elettromeccanico di comando e protezione per 2 pompe da 0,8 kw – V.400,		
	P 001	N. 3 galleggianti a bulbo senza Mercurio, in Polipropilene, con 10 m di cavo Sez. 3x1mm2,		
<b>10</b>			<b>A Corpo</b>	<b>€18.035,00</b>

		<b>N. 11 ACCESSORI E LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IMPIANTO VIA FASANO</b>		
	E 01.010a	Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari realizzato con materiale idoneo		
	Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa		
	Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati		
	Inf 01.010	aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei		
	Inf 01.011	impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le		
	Inf 01.012	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e		
	F 01.001ah	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato (By-pass) per acque reflue non in		
	F 01.001af	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato (tubazione per collegamento		
	E 01.011b	Svuotamento dell'acqua residua e pulitura della vasca esistente, tale da renderla agibile per		
	R 02.001a	Foratura dei setti intermedi della vasca con serie di tre fori per setto del diametro di 500		
	F 02.004a	Fornitura e posa in opera di 2 pozzetti di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e		
	F 02.004a	Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto scolmatore completo di rete in acciaio		
	F 02.005a	zincato a maglia massima 3x3 cm per la grigliatura, costruito in opera o con elementi		
	F 02.007a	Fornitura e posa in opera di 4 solette di copertura su pozzetto scolmatore, pozzetto per		
	F 02.013f	Fornitura, trasporto e posa in opera di 4 chiusini in ghisa lamellare perlitica a Norma UNI		
	EL 02.002g	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min.		
	EL 02.014d	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale p.i. 10 KA,		
	P 001	Fornitura e posa in opera di 2 elettropompe sommergibili per sollevamento di acque nere di		
	P 001	Accessori Idraulici per l'installazione delle elettropompe: Kit per installazione fissa		
	P 001	Quadro elettromeccanico di comando e protezione per 2 pompe da 0,8 kw – V.400,		
	P 001	N. 3 galleggianti a bulbo senza Mercurio, in Polipropilene, con 10 m di cavo Sez. 3x1mm2,		
<b>11</b>			<b>A Corpo</b>	<b>€28.611,00</b>
		<b>N. 12 COLLETTORE PER IMPIANTO DI PIAZZA NAVIGATORI</b>		
	Inf 01.020a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, effettuata per l'intera sezione della		
	Inf 01.020b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter		
	E 01.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque		
	E 01.002b	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,		
	E 01.010a	Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari realizzato con materiale idoneo		
	P 002	Nastro di localizzazione, larghezza mm 100, costituito da un doppio film in polietilene		
	Inf 01.007	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa		
	E 04.001c	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture non armate o debolmente		
	Inf 01.006	Bitumatura di ancoraggio su tutta la sezione stradale, con 0,75 kg di emulsione bituminosa		
	Inf 01.009	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per 3 cm su tutta la sezione		
	Inf 01.010	stradale, costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,		
	Inf 01.011	confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con		
	Inf 01.012	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) per 3 cm su tutta la sezione		
	F 01.001af	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione		
	F 01.001ag	in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato, con compressione radiale o vibro-compreso,		
	F 01.001ah	secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e completo di		
	F 02.002a	Fornitura e posa in opera di 21 pozzetti per caditoia, prefabbricato in calcestruzzo		
	F 02.001f	Fornitura e posa in opera di 3 pozzetti di raccordo prefabbricato in conglomerato		
	F 02.003b	Fornitura e posa in opera di 61 anelli aggiuntivi prefabbricati in conglomerato cementizio		
	F 02.003g	Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio		
	F 02.018a	Fornitura e posa in opera di griglie e caditoie in ghisa a grafite sferoidale, complete di		
	F 03.13g	Fornitura e posa in opera di pozzetto di scolo intermedio in calcestruzzo polimerico con		

12			A Corpo €98.265,00
<b>TOTALE LAVORI A CORPO</b>			<b>€322.200,00</b>

*(Euro trecentoventiduemiladuecento/00)*